

ZAŁĄCZNIK DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ETAPY

ETAP 1

Blok Operacyjny - Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wraz z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją - segment I'

Zakres robót

- roboty rozbiórkowe obiektów i urządzeń budowlanych
- przebudowa zewnętrznych sieci i uzbrojenie terenu
- budowa Bloku Operacyjnego I'
- budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych
- budowa drogi p/poż. ewakuacyjnej, schodów, chodników i ukształtowanie terenu wokół Bloku Operacyjnego I'

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Przebudowa, (modernizacja) Oddziału Anestezjologii z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją- segment I

Zakres robót

- przebudowa sali pooperacyjnej razem z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
- wydzielenie p/pożarowe dźwigów towarowych
- wydzielenie nowej strefy pożarowej poprzez wymianę okien i wykonanie ściany oddzielenia pożarowego
- wymiana drzwi na p/poż w nowo powstałej strefie pożarowej
- montaż klap p/poż w instalacji wentylacji mechanicznej
- montaż okna oddymiającego w klatce schodowej

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 1

ETAP 2

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Przebudowa, (modernizacja) Oddziału Anestezjologii z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją- segment H

Zakres robót od osi 4 do osi 8.

- roboty rozbiórkowe ścian działowych
- roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych i ściany oporowej
- budowa ścian działowych i sufitów podwieszanych z nawiewami laminarnymi
- budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
- budowa wiatrołapu , drogi ewakuacyjnej i schodów zewnętrznych
- wydzielenie nowej strefy pożarowej poprzez wymianę okien i wykonanie ściany oddzielenia pożarowego
- wymiana drzwi na p/poż w nowo powstałej strefie pożarowej
- montaż klap p/poż w instalacji wentylacji mechanicznej

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 2

ETAP 3

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Przebudowa, (modernizacja) Oddziału Anestezjologii z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją- segment H

Zakres robót od osi 2 do osi 4.

- roboty rozbiórkowe wewnętrzne
- budowa ścian działowych i sufitów podwieszanych



- budowa wyjścia ewakuacyjnego z drzwiami p/pož.
- budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 3