

Przedmiar robót

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- WERANDA KARETEK

Budowa: **WERANDA KARETEK**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Lokalizacja: **MIELEC ul.Żeromskiego 22**

Nazwa i kod CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: **Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Zeromskiego 22**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GPROJEKT BIURO PROJEKTOWE GRZEGORZ PIKOR**

Data opracowania:
2017-02-27

Autor opracowania:
INŻ. GRZEGORZ PIKOR, UPR. NR PDK/0186/POOK/05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- WERANDA KARETEK		
1	Element	REMONT POSADZKI		
1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone. Analogia ; rozbiórka wylewki grub.ok.7 cm; zbrojonej siatką z prętów stalowych	m3	9,2
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek gresowych na kleju	m2	128,6
1.3	KNR 401/609/1	Analogia; Rozebranie izolacji ze styroduru grub. ok.3 cm	m2	128,6
1.4	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej , grubej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	128,6
1.5	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, bezfazowa. Kolor kostki uzgodnić z Inwestorem.	m2	128,6
1.6	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1-km	m3	13,5
1.7	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	13,5
2	Element	ROBOTY REMONTOWO-MALARSKIE		
2.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań), powierzchni tynku sufitu,belek,zabudów.	m2	192,3
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntującym,j.w.	m2	192,3
2.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne np. Akrylit W lub równorzędna	m2	192,3
2.4	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna świetlików oraz bramy	m2	92,0