

Przedmiar robót

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- SALA ZABIEGOWA

Budowa: **SALA ZABIEGOWA**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Lokalizacja: **Mielec ul.Żeromskiego 22**

Nazwa i kod CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: **Szpital Powiatowy im.Edmunda Biernackiego w Mielcu ,ul.Zeromskiego 22**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GPROJEKT BIURO PROJEKTOWE GRZEGORZ PIKOR, UL. LELEWELA 10, 39-300 MIELEC**

Data opracowania:
2017-02-27

Autor opracowania:
INŻ. GRZEGORZ PIKOR, UPR. NR PDK/0186/POOK/05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY- SALA ZABIEGOWA		
1	Element	ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE		
1.1	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian wewn. grub. 25cm z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,13
1.2	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien ,ślusarki itd...- folia	m2	36,0
1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	m2	9,0
1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	46,0
1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	30,0
1.6	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2
1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
1.8	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1
1.9	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły / dla drzwi i okna/	m2	3,0
1.10	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,25
1.11	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m2	27,0
1.12	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	9,0
1.13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	9,0
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi ,przeznaczonymi do pom.szpitalnych, starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	9,8
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Okno aluminiowe + drzwi	kpl	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji elektrycznej	kpl	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instal. wentylacji mechanicznej	kpl	1
1.18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż klimatyzatora	kpl	1
1.19	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lampy bezcieniowej	kpl	1
1.20	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji gazów medycznych	kpl	1
1.21	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach	m2	46,0
1.22	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	60,0
1.23	KNR 202/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki antyelektrostatycznymi, metoda kombinowana / wymiary oraz kolorystyka w/g uzgodnień z Inwestorem/	m2	60,0
1.24	KNR 401/211/1	Analogia; Skucie nierówności oraz pozostały klej i zaprawa na wylewkach betonowych, głębokość do 1-cm, na podłogach	m2	30,0
1.25	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem głęboko penetrującym	m2	30,0
1.26	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2	m2	30,0
1.27	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1-mm. Krotność=2	m2	30,0
1.28	KNR 202/1112/6 (1)	Analogia; Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowej, antyelektrostatycznej wraz z cokolikami	m2	30,0
1.29	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	30,0
1.30	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym / sufit/	m2	30,0
1.31	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi, przeznaczonymi do pom. szpitalnych, starych tynków, 2-krotne; sufity wewnętrzne	m2	30,0
1.32	KNR 404/901/6	Analogia; Rynny systemowe do gruzu, ustawienie	m	10,5
1.33	KNR 404/901/7	Analogia; Rynny systemowe do gruzu, rozebranie	m	10,5
1.34	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz ceglany i inny.	m3	9,8
1.35	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19) Krotność=4	m3	9,8