

## Przedmiar robót

### SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

Budowa: **BUDYNEK B- PIWNICE - KORYTARZ I KLATKA SCHODOWA**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Nazwa i kod CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**  
**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Inwestor: **SZPITAL POWIATOWY im.EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU UL. ŻEROMSKIEGO 22**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GPROJEKT BIURO PROJEKTOWE GRZEGORZ PIKOR**

Data opracowania:  
**2017-02-27**

Autor opracowania:  
**inż. GRZEGORZ PIKOR, UPR. NR PDK/0186/POOK/05** .....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU</b>		
1	Element	<b>BUD. " B"-PIWNICE-KORYTARZ-ROBOTY REM.-BUD.</b>		
1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien, ślusarki aluminiowej ,parapetów ; folią	m2	26,2
1.2	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg, folia	m2	115,0
1.3	KNR 401/432/2	Analogia ; Rozbiórka drzwi drewnianych o wym.1,0x2,0m ze ścian murowanych	szt	4
1.4	KNR 1901/1001/4 (1)	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych, ościeżnice osadzone w ścianach, elementy pionowe, drzwi /opaski/	m	10,0
1.5	NNRNKB 202/2023/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych , na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	m2	1,5
1.6	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	3,0
1.7	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, przygotowanie podłoża	m	3,3
1.8	KNR 202/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła	m	3,3
1.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż;drzwi wewn. drewniane płytowe pełne wym.1,0x2,0m z klamkami i zamkami	szt	5
1.10	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym / do odzysku/	szt	11
1.11	KNR 401/1204/8	Analogia ; przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) oraz przetarciem powierzchni tynku /ściany i ościeża/	m2	202,0
1.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym np. Ceresit CN17 lub równoważny.	m2	202,0
1.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany i ościeża wewnętrzne: farby lateksowe, kolory białe ; przeznaczona do pom.szpitalnych, odporna na wilgoć i detergenty,zmywalna.	m2	90,9
1.14	KNR 401/1206/2 (2)	Malowanie lamperii farbami ftalowymi, starych tynków wewnętrznych/ ściany i ościeża/, bez szpachlowania, 2-krotne,kolory jasne.	m2	111,1
1.15	KNR 202/1511/8 (2)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową grzejników żeliwnych ;farba o podwyższonej odporności na temperaturę, kolor biały.	m2	6,3
1.16	KNR 202/1513/1	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50-mm; farba o podwyższonej odporności na temp.,kolor biały.	m	4,0
1.17	KNR 202/1508/8 (2)	Analogia; Malowanie starych ościeżnic i drzwi drewnianych farbą olejną lub ftalową; ponad 1-m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem.Farba biała,odporna na UV.	m2	20,9
1.18	NNRNKB 202/2702/1	Analogia; Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, profile poprzeczne długości 60-cm,wypełnienie płyty kasetonowe, krawędź prosta ,płyty 60x60cm np.Armstrong lub równoważny	m2	116,4
1.19	KNR 508/502/4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	kpl	11
1.20	KNR 508/511/18	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, / oprawy z odzysku/	szt	11
1.21	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich / posadzki gresowe,parapety/.	m2	122,6
2	Element	<b>BUD. "B"-KLATKA SCHODOWA /poziom z piwnic do parteru/</b>		
2.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie; slusarki,balustrad, folia	m2	21,6
2.2	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie ; posadzek i schodów, folia	m2	33,8
2.3	KNR 401/1204/8	Analogia; przygotowanie powierzchni starych tynków ścian pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) ;pod lamperie	m2	50,7
2.4	KNR 401/1204/8	Analogia;przygotowanie powierzchni starych tynków ścian pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) ; nad lamperiami	m2	54,2
2.5	KNR 401/1204/8	Analogia; przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań); sufit podestów,biegów i belki	m2	23,5
2.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntującym np. Ceresit CN17 lub równoważny	m2	128,4
2.7	KNR 401/1204/1	Analogia;Malowanie farbami lateksowymi do pom.szpitalnych, starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, podesty,biegi ,belki.Farba kolor biały	m2	23,5
2.8	KNR 401/1204/2	Analogia; Malowanie farbami lateksowymi do pom.szpitalnych, starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne nad lamperiami	m2	54,2
2.9	KNR 401/1206/2 (2)	Malowanie farbami ftalowymi, starych tynków wewnętrznych, ściany /lamperie/, bez szpachlowania, 2-krotne; kolory pastelowe	m2	50,7
2.10	KNR 202/1508/8 (1)	Analogia;Malowanie farbą olejną lub ftalową;stare drzwi drewniane z ościeżnicami, ponad 1-m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	4,8
2.11	KNR 202/1511/8 (2)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową grzejników żeliwnych, farba o podwyższonej odporności na temp.,biała	m2	3,8
2.12	KNR 202/1513/1	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50-mm, farba o podwyższonej odporności na temp.,biała	m	0,8
2.13	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki ,schody.	m2	33,8