

Przedmiar robót

SZPITAL POWIATOWY W MIELCU - PAWILON "B"

Budowa: **REMONT ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONTOWO-BUDOWLANE**

Lokalizacja: **Mielec ul. Żeromskiego 22**

Nazwa i kod CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: **SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU UL. ŻEROMSKIEGO 22**

Data opracowania:
2017-02-27

Autor opracowania:
inż. Grzegorz Pikor, UPR.NR.PDK/0186/POOK/05

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SZPITAL POWIATOWY W MIELCU - PAWILON "B"		
1	Element	Roboty budowlano-wykończeniowe - szyb dźwigowy		
1.1	KNR 401/426/4	Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione. Analogia; rozebranie prowizorycznej zabudowy otworów drzwiowych do szybu dźwigowego.	m2	28,6
1.2	KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli. Analogia; j.w.	m2	28,6
1.3	KNR 401/1204/8	Analogia: przygotowanie powierzchni istniejących tynków ścian i sufitu / odkurzenie i zmycie/ z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	152,1
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /tynki w szybie/	m2	152,1
1.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne / wewnątrz szybu/ R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	152,1
1.6	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	m2	14,8
1.7	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa /ościeża poziome/	m2	3,4
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem gruntującym / ościeża/	m2	14,8
1.9	KNR 202/830/9	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek gresowych 30x30 na klej, metoda kombinowana / ościeża/	m2	11,4
1.10	KNR 401/1204/8	Analogia; przygotowanie powierzchni istniejących tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań, rys i pęknięć) do malowania ; korytarze.	m2	42,9
1.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi, wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne /korytarze/	m2	23,6
1.12	KNR 202/1504/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią ftalowa lub alkidową tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur. Analogia; 2-krotnie /lamperia-korytarze/. Krotność=2	m2	32,6
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej, polerowanej grub.2mm, wym.50x50mm	mb	22,0
1.14	KNR 401/812/5	Analogia; rozebranie cokolików z płytek gres	m	5,2
1.15	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2	1,4
1.16	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	5,4
1.17	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych, na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, //uzupełnienie/	m2	5,4
1.18	KNR 401/1216/1	Analogia ;Zabezpieczenia podłóg folią	m2	86,0
1.19	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki z płytek gres	m2	172,0
1.20	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,9
1.21	KNR 401/108/10	Wywóz matriatów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	0,9