



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.83-1.23

Mielec, dnia 23.10.2023r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.83.23

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W jakim miejscu będzie wpięcie do instalacji elektrycznej oraz plus/minus w jakiej odległości od jednostki zewnętrznej. Również proszę o podanie w czym przewód miałby być montowany tj. korytko instalacyjne, rurka, peszel czy coś innego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odległość od instalacji elektrycznej wynosi około 3m, przewody należy poprowadzić w korytku kablowym.

Pytanie 2:

Na jakiej wysokości będzie montaż jednostki zewnętrznej? Parter można różnie definiować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Montaż jednostki zewnętrznej będzie max 3,5m od gruntu.

Pytanie 3:

Czy na prace przy jednostce wewnętrznej przewidziane są dwa dni? Czy przykładowo można w pierwszym tygodniu po podpisaniu umowy pracować w środę i czwartek oraz w kolejnym tygodniu też w środę i czwartek? Przy jednostce wewnętrznej trzeba wykonać kilka prac m.in. połączenie freonowe a następnie po połączeniu z jednostką zewnętrzną wykonać próbę szczelności. Co w przypadku gdyby wynik z próby był negatywny i czy byłby umożliwiony dodatkowy dostęp (zakładając tylko 2 dni) do jednostki wewnętrznej w celu poprawy połączeń. Prawidłowa próba trwa 24h

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace instalacyjne, montażowe przewidziane są przez max dwa dni, prace kontrolne można wykonać w pozostałych terminach.

Pytanie 4:

Z jakiego materiału wykonana jest ściana zewnętrzna, na której będzie zawieszona jednostka zewnętrzna. W przypadku twardego materiału sam przewiert niekiedy trwa nawet i 2 godziny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ściana zewnętrzna wykonana jest z cegły pełnej gr. 60 cm.

Pytanie 5:

Hasło do otwarcia pliku ma być przesłane razem z ofertą czy może być wysłane kilka minut przed otwarciem ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Hasło do otwarcia pliku musi być przesłane maksymalnie do momentu otwarcia ofert, może być wysłane zarówno z ofertą, jak i kilka minut przed otwarciem ofert.